



CÂMARA MUNICIPAL DE

ALMAS

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Reforma da Câmara Municipal

Nº SICONV

0

Nº OPERAÇÃO

0

PROponente / TOMADOR

Presidente da Câmara Municipal de Almas

Nº OPERAÇÃO

0

PROponente

Presidente da

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Reforma da Câmara Municipal				
1.	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	ANEXO I
1.2.	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO		-	
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	12,59	ANEXO I
1.2.2.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,75	ANEXO I
1.2.3.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	142,65	ANEXO I
1.2.4.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	184,95	ANEXO I
1.2.5.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	184,95	ANEXO I
1.2.6.	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	9,00	ANEXO I
1.2.7.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00	ANEXO I
1.2.8.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	ANEXO I
1.2.9.	CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE ENTULHO COM CARRINHO DE MÃO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRA	M3	20,47	ANEXO I
1.2.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	127,94	ANEXO I
1.3.	ESQUADRIAS		-	
1.3.1.	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (ADAP. SINAPI 102184_10/2022)	UNID	1,00	ANEXO I
1.3.2.	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 125X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (ADAP. SINAPI 102184_10/2022)	UNID	1,00	ANEXO I
1.4.	CONSTRUÇÃO DA PLATIBANDA		-	
1.4.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,32	ANEXO I
1.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,25	ANEXO I
1.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,86	ANEXO I
1.4.4.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	26,37	ANEXO I
1.4.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,17	ANEXO I
1.4.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,17	ANEXO I
1.4.7. PM3.0.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	35,79	ANEXO I

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTE DE OBRA:

Nº	Agrupador de Eventos
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES
3.DE	DEMOLIÇÕES
3.DE	DEMOLIÇÕES
3.DE	DEMOLIÇÕES
3.DE	DEMOLIÇÕES
3.DE	DEMOLIÇÕES
3.DE	DEMOLIÇÕES
3.DE	DEMOLIÇÕES
3.DE	DEMOLIÇÕES
4.ES	ESQUADRIAS
4.ES	ESQUADRIAS
5.PLA	PLATIBANDA
5.PLA	PLATIBANDA
5.PLA	PLATIBANDA
5.PLA	PLATIBANDA
5.PLA	PLATIBANDA
5.PLA	PLATIBANDA

TÉRREO	TELHADO	ADM 01	ADM 02	ADM 03
1	2	3	4	5
65.267,84	58.040,68	1.392,82	1.392,82	1.392,82
2,00				
	12,59			
	0,75			
142,65				
	184,95			
	184,95			
9,00				
10,00				
1,68				
20,47				
127,94				
1,00				
1,00				
	28,32			
	25,25			
	7,86			
	26,37			
	1,17			
	1,17			
	35,79			1 / 3



CÂMARA MUNICIPAL DE

ALMAS**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Reforma da Câmara Municipal

Nº SICONV

0

Nº OPERAÇÃO

0

PROponente / TOMADOR

Presidente da Câmara Municipal de Almas

Nº OPERAÇÃO

0

PROponente

Presidente da

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Reforma da Câmara Municipal				
1.4.8.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	119,10	ANEXO I
1.4.9.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	119,10	ANEXO I
1.5.	COBERTURA		-	
1.5.1.	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	15,45	ANEXO I
1.5.2.	ESTRUTURA TRELICHADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	872,87	ANEXO I
1.5.3.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO (ADAP. SINAPI 94216_10/2022)	M2	154,54	ANEXO I
1.5.4.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	33,71	ANEXO I
1.5.5.	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	24,77	ANEXO I
1.6.	CONSTRUÇÃO DA RAMPA E ESCADARIA		-	
1.6.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	19,78	ANEXO I
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	46,76	ANEXO I
1.6.3.	GUARDA CORPO EM AÇO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES RETANGULARES COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO E TRAVESSAS (SUPERIOR E INFERIOR) METALON 50x30MM, GRADIL FORMADO METALON 30X20MM, TODAS EM CHAPA #2MM, FIXADOS NA BASE DE MÃO FRANCESA E CHAPA PARAFUSADAS COM BUCHA 10, INCLUINDO PINTURA ESMALTE	M	25,02	ANEXO I
1.6.4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	61,83	ANEXO I
1.6.5.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	61,83	ANEXO I
1.6.6.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	14,22	ANEXO I
1.7.	FACHADA EM ACM		-	
1.7.1.	PÓRTICO EM ACM FIXADO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	20,39	ANEXO I
1.7.2.	LETRA CAIXA METÁLICA COM TAMPAS EM ACRÍLICO (KIT COM NOME DO PLENÁRIO)	UNID	1,00	ANEXO I
1.8.	FORRO		-	
1.8.1.	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	142,65	ANEXO I
1.9.	PINTURA INTERNA/EXTERNA/TETO		-	
1.9.1.	LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE E TETO - (ADAP. CÓDIGO 100717 SINAPI 04/2021)	M²	151,31	ANEXO I

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nº	Agrupador de Eventos
	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
5.PLA	PLATIBANDA
5.PLA	PLATIBANDA
6.CO	COBERTURA
6.CO	COBERTURA
6.CO	COBERTURA
6.CO	COBERTURA
6.CO	COBERTURA
9.RA	RAMPA
8.RE	REV. PISO
13.G	GUARDA CORPO
9.RA	RAMPA
7.RE	REV. PAREDE
7.RE	REV. PAREDE
12.AC	ACM FACHADA
12.AC	ACM FACHADA
10.TE	TETO
11.PI	PINTURA

	TÉRREO	TELHADO	ADM 01	ADM 02	ADM 03
1	65.267,84	58.040,68	1.392,82	1.392,82	1.392,82
2		119,10			
3		119,10			
4		15,45			
5		872,87			
6		154,54			
7		33,71			
8		24,77			
9	19,78				
10	46,76				
11	25,02				
12	61,83				
13	61,83				
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					



APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Reforma da Câmara Municipal

Nº SICONV

0

Nº OPERAÇÃO

0

PROponente / TOMADOR

Presidente da Câmara Municipal de Almas

Nº OPERAÇÃO

0

PROponente

Presidente da

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Reforma da Câmara Municipal				
1.9.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	134,43	ANEXO I
1.9.3.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	72,60	ANEXO I
1.9.4.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	142,65	ANEXO I
1.9.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	142,65	ANEXO I
1.9.6.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	488,45	ANEXO I
1.9.7.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	60,98	ANEXO I
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	
1.10.1.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	ANEXO I
1.10.2.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	ANEXO I
1.10.3.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	ANEXO I
1.10.4.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON 30X30 EM LED, DE EMBUTIR, 25 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAP. SINAPI 97589_10/2022)	UNID	18,00	ANEXO I
1.10.5.	FITA DE LED 14 W/M INSTALADA EM SANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAP. SINAPI 97589_10/2022)	M	17,70	ANEXO I
1.11.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.11.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	COMPOSIÇÃO

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nº	Agrupador de Eventos
	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
11.PI	PINTURA
11.PI	PINTURA
11.PI	PINTURA
11.PI	PINTURA
11.PI	PINTURA
11.PI	PINTURA
14.IN	INST ELÉTRICAS
14.IN	INST ELÉTRICAS
14.IN	INST ELÉTRICAS
14.IN	INST ELÉTRICAS
14.IN	INST ELÉTRICAS
15.AL	ADM LOCAL

	TÉRREO	TELHADO	ADM 01	ADM 02	ADM 03
	1	2	3	4	5
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	65.267,84	58.040,68	1.392,82	1.392,82	1.392,82
11.PI	134,43				
11.PI	72,60				
11.PI	142,65				
11.PI	142,65				
11.PI	488,45				
11.PI	60,98				
14.IN	1,00				
14.IN	3,00				
14.IN	6,00				
14.IN	18,00				
14.IN	17,70				
15.AL			1,00	1,00	1,00

Almas - TO

Local

segunda-feira, 4 de setembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Vinicius Lopes Moreno de Q. Suarte

CREA/CAU: CREA 306.174/D-TO

ART/RRT:

Responsável Técnico

Nome: Vinicius Lopes More

CREA/CAU: CREA 306.174/I

ART/RRT: