



COMPOSIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.		
COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1.079,12	1.231,23	
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,16	6.744,52	7.695,19
COMPOSIÇÃO	02	LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE E TETO - (ADAP. CÓDIGO 100717 SINAPI 04/2021)	M²		5,87	6,36
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,3000000	3,28	3,28
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2986000	16,39	18,04
COMPOSIÇÃO	03	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO (ADAP. SINAPI 94216_10/2022)	M2		92,53	92,77
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4,15	1,99	1,99
COTAÇÃO	01	TELHA TERMOACÚSTICA EM EPS, ESPESSURA 30MM, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NA FACE SUPERIOR	M2	1,146	71,56	71,56
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	16,46	18,14
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,056	22,08	24,61
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	18,40	20,31
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0012	17,35	19,26
COMPOSIÇÃO	04	PÓRTICO EM ACM FIXADO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		221,18	234,70
COTAÇÃO	02	CHAPA EM ACM 3MM, 1,22 M X5,00 M, COR AMARELO	UNIDADE	0,164	595,00	595,00
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	18,93	20,95
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,46	25,02
SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	0,21	14,14	15,66
COMPOSIÇÃO	05	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2		105,24	108,44
SINAPI-I	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,785	2,35	2,35
SINAPI-I	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	CENTO	0,0094	38,74	38,74
SINAPI-I	37592	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUIROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	UN	25,64	2,51	2,51
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0196	589,03	598,35
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,88	22,63	25,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	16,46	18,14
COMPOSIÇÃO	06	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (ADAP. SINAPI 102184_10/2022)	UNID		1.721,59	1.734,22
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	138,06	138,06
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1,68	429,00	429,00
SINAPI-I	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	1	744,02	744,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,162	16,46	18,14
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,253	20,52	22,77
COMPOSIÇÃO	07	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 125X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (ADAP. SINAPI 102184_10/2022)	UNID		2.126,99	2.139,62
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	138,06	138,06
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	2,625	429,00	429,00
SINAPI-I	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	1	744,02	744,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,162	16,46	18,14
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,253	20,52	22,77
COMPOSIÇÃO	08	LUMINÁRIA TIPO PLAFON 30X30 EM LED, DE EMBUTIR,25 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAP. SINAPI 97589_10/2022)	UNID		52,81	55,21
COTAÇÃO	03	LUMINÁRIA PLAFON 30X30 EM LED 25W	UNIDADE	1	31,90	31,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	19,28	21,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	25,23	28,19
COMPOSIÇÃO	09	FITA DE LED 14 W/M INSTALADA EM SANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAP. SINAPI 97589_10/2022)	M		49,41	51,81
COTAÇÃO	04	FITA DE LED 14W/M	M	1	28,50	28,50
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	19,28	21,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	25,23	28,19
COMPOSIÇÃO	10	GUARDA CORPO EM AÇO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES RETANGULARES COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO E TRAVESSAS (SUPERIOR E INFERIOR) METALON 50x30MM, GRADIL FORMADO METALON 30X20MM, TODAS EM CHAPA #2MM, FIXADOS NA BASE DE MÃO FRANCESA E CHAPA PARAFUSADAS COM BUCHA 10, INCLUINDO PINTURA ESMALTE	M		221,28	232,13
SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	0,896	8,85	8,85

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,071	35,43	35,43
SINAPI-I	13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	2	0,51	0,51
COTAÇÃO	05	METALON 30X20MM CHAPA 18	M	5,8	9,97	9,97
COTAÇÃO	06	METALON 50X30MM CHAPA 18	M	2,6	15,98	15,98
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,93	20,95
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	22,46	25,02
SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1,6	22,12	23,64
COMPOSIÇÃO	11	CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE ENTULHO COM CARRINHO DE MÃO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRA	M3		65,84	72,56
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	16,46	18,14
COMPOSIÇÃO	12	LETRA CAIXA METÁLICA COM TAMPA EM ACRÍLICO (KIT COM NOME DO PLENÁRIO)	UNID		2.607,44	2.631,08
COTAÇÃO	07	LETRA CAIXA LUMINOSA	UNIDADE	1	2.400,00	2.400,00
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,46	25,02
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	15,40	17,07
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	25,23	28,19

04/09/2023

Data

Responsável Técnico: Vinicius Lopes M. de Q. Suarte
CREA/CAU: CREA 306.174/D-TO